

关于起重机 ZJKY-HRB-HZ20170120 招标文件澄清函

致各投标单位：

关于我公司组织的 起重机 ZJKY-HRB-HZ20170120 招标文件 中：

1、第16页，1.9 在电解槽吊装期间，其中一台作为普通吊钩起重机开到电解车间使用吊装电解槽，电解槽安装完后此功能取消。

澄清：电解槽重约 10t,使用 20t 抓斗机构。卖方提前供货的一台 行车安装一套 15t 吊钩，抓斗暂不安装。待电解槽安装完毕，回到精矿库后再安装抓斗。

2、第16页，2.1 额定起重量：20t (含抓斗自重)，并配有 5t 检修葫芦。

澄清：检修葫芦为吊装用，装在主梁工字钢下 (不妨碍抓斗运行)，用于起吊抓斗极限尺寸外。

3、第16页，2.4 工作级别：重级工作制 (24 小时工作)；

澄清：工作制 A7。

4、第17页，2.7 抓斗起升速度：4-40m/min；

澄清：4-40m/min 分为 6 档。

5、第24页，2.5 起升速度：快速 5m/min；慢速 0.83 m/min；

澄清：卷扬机构，0.5-5m/min。分为 6 档。

6、第31页，2.5 起升速度：快速 5m/min，慢速 0.83 m/min；

澄清：卷扬机构，0.5-5m/min。分为 6 档。

7、第38页，2.8 抓斗起升速度：4-40m/min；

澄清：4-40m/min 分为 6 档。

8、第38页，2.2 跨度：16.5m；

澄清：跨度：16.5m；行程 19mm；

给各单位造成的工作不便敬请谅解！



黑龙江紫金铜业有限公司
2017年1月12日